



ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

1831 г., с.Сунгурово, Красносельский район,
Костромской области

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реставрация церкви Николая в с. Сунгурово, Красносельского района, Костромской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. I этап: Реставрация барабана и восьмерика				
1	Устройство неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ	м2	283,2	
2	Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (глава)	м2	28,3	
3	Разборка конструктивных элементов крыш: обрешетка из дощатого настила (глава)	м2	28,3	
4	Разборка конструктивных элементов крыш: журавцы из досок (глава)	м	57	
5	Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (восьмерик)	м2	17	
6	Разборка конструктивных элементов крыш: обрешетка из дощатого настила (восьмерик)	м2	17	
7	Разборка конструктивных элементов крыш: журавцы из досок (восьмерик)	м	57	
8	Разборка заполнения проемов: коробки в каменных стенах (барабан)	шт	4	
9	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом (верх барабана и восьмерика)	м3	23,7	
10	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1 кирпич (барабан и восьмерик)	м2	65	
11	Изготовление остова креста средней сложности	шт	1	
12	Изготовление декоративных деталей крестов	шт	1	
13	Подготовка металлических поверхностей 1 категории сложности под золочение по лаку "Мордан" (яблоко, конус)	м2	1,41	
14	Подготовка металлических поверхностей 2 категории сложности под золочение по лаку "Мордан" (крест)	м2	1,16	
15	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 1 категории сложности по лаку "Мордан" (яблоко, конус)	м2	1,41	
16	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 2 категории сложности по лаку "Мордан" (крест)	м2	1,16	
17	Стоимость сусального золота при золочении 1м2 развернутой поверхности 1 категории сложности (яблоко, конус)	м2	1,41	
18	Стоимость сусального золота при золочении 1м2 развернутой поверхности 2 категории сложности (крест)	м2	1,16	
19	Сборка, окончательная отделка и монтаж креста средней сложности на главе с устройством креплений и подъем всех элементов.	шт	1	
20	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (глава)	м	57	

1	2	3	4	5
21	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (глава)	м2	28,3	
22	Покрытие крыш чешуей медью толщиной листа 0,6мм, размер шашек в см: от 16х16 до 20х20 (глава)	м2	28,3	
23	Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов (шатра над барабаном)	м	9,4	
24	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (шатра над барабаном)	м	57	
25	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (шатра над барабаном)	м2	17	
26	Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,6мм (шатра над барабаном)	м2	17	
27	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом (на барабане)	м	26	
28	Изготовление оконных переплетов сложных глухих с криволинейным или фигурным верхом по старым образцам с установкой и навеской на петли (на барабане)	м2	8,93	
29	Масляная высококачественная окраска деревянных окон (на барабане)	м2	8,93	
30	Остекление переплетов криволинейных, толщина стекла 4-5мм	м2	8,93	
31	Сплошная обмазка кирпичной кладки специальным известковым раствором (барабана)	м2	47,3	
32	Окраска фасадов за 2 раза краской Parade с подготовкой поверхности (барабана)	м2	47,3	
33	Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов (восьмерика)	м	24	
34	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (восьмерика)	м	144	
35	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (восьмерика)	м2	144	
36	Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,6мм (восьмерика)	м2	144	
37	Сплошная обмазка кирпичной кладки специальным известковым раствором (восьмерика)	м2	144	
38	Окраска фасадов за 2 раза краской Parade с подготовкой поверхности (восьмерика)	м2	144	
39	Устройство вновь стропильных конструкций скатных крыш из досок (поясок восьмерика)	м	63	
40	Устройство обрешетки скатных крыш из досок и брусьев: с прозорами (поясок восьмерика)	м2	63	
41	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы) медью толщиной листа 0,6мм, ширина покрытия 0,7м (поясок восьмерика)	м	42	
42	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10м (измеритель - 10 подъемов)	шт	80	
43	Подъем грузов при помощи каната и блока на каждые последующие 5м выше 10 м (измеритель - 10 подъемов)	шт	80	
44	Разборка неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ	м2	283,2	

1	2	3	4	5
Раздел 2. II этап: Реставрация кровли алтаря и трапезной				
45	Устройство металл. инвентарных усиленных лесов на высоту до 16 м	м2	352,3	
46	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом	м3	35,8	
47	Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов (алтарь)	м	21,6	
48	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (алтарь)	м	56	
49	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (алтарь)	м2	49,6	
50	Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,6мм (алтарь)	м2	49,6	
51	Устройство вновь стропильных ферм скатных крыш из досок (трапезная)	м	197,4	
52	Устройство обрешетки скатных крыш из досок и брусьев: с прозорами (трапезная)	м2	111,9	
53	Рядовое покрытие крыш сталью с полимерным покрытием (трапезная)	м2	111,9	
54	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10м (измеритель - 10 подъемов)	шт	40	
55	Разборка металл. инвентарных усиленных лесов, установленных на высоту до 16м	м2	352,3	
Раздел 3. III этап: Реставрация колокольни				
56	Устройство неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ	м2	537,6	
57	Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (глава)	м2	12,6	
58	Разборка конструктивных элементов крыш: обрешетка из дощатого настила (глава)	м2	12,6	
59	Разборка конструктивных элементов крыш: журавцы из досок (глава)	м	25,2	
60	Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (шатра над колокольней)	м2	22,9	
61	Разборка конструктивных элементов крыш: обрешетка из дощатого настила (шатра над колокольней)	м2	22,9	
62	Разборка конструктивных элементов крыш: журавцы из досок (шатра над колокольней)	м	32,8	
63	Устройство и разборка опалубки при реставрации сложной кладки сводов арок	м3	10,8	
64	Реставрация кладки арок в старой технике	м3	10,8	
65	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом (верх колокольни)	м3	41,8	
66	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1 кирпич	м2	35	
67	Изготовление остова креста средней сложности	шт	1	
68	Изготовление декоративных деталей крестов	шт	1	
69	Подготовка металлических поверхностей 1 категории сложности под золочение по лаку "Мордан" (яблоко, конус)	м2	1,01	
70	Подготовка металлических поверхностей 2 категории сложности под золочение по лаку "Мордан" (крест)	м2	0,9	
71	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 1 категории сложности по лаку "Мордан" (яблоко, конус)	м2	1,01	

1	2	3	4	5
72	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 2 категории сложности по лаку "Мордан" (крест)	м2	0,9	
73	Стоимость сусального золота при золочении 1м2 развернутой поверхности 1 категории сложности (яблоко, конус)	м2	1,01	
74	Стоимость сусального золота при золочении 1м2 развернутой поверхности 2 категории сложности (крест)	м2	0,9	
75	Сборка, окончательная отделка и монтаж креста средней сложности на главе с устройством креплений и подъем всех элементов.	шт	1	
76	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (глава)	м	25,2	
77	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (глава)	м2	12,6	
78	Покрытие крыш чешуей медью толщиной листа 0,6мм, размер шашек в см: от 16x16 до 20x20 (глава)	м2	12,6	
79	Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов (шатра над колокольней)	м	16,8	
80	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (шатра над колокольней)	м	32,8	
81	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (шатра над колокольней)	м2	22,9	
82	Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,6мм (шатра над колокольней)	м2	22,9	
83	Сплошная обмазка кирпичной кладки специальным известковым раствором (внутри и снаружи колокольни)	м2	665,6	
84	Окраска фасадов за 2 раза краской Parade с подготовкой поверхности (внутри и снаружи колокольни)	м2	665,6	
85	Устройство вновь стропильных конструкций скатных крыш из досок (поясков колокольни)	м	25,8	
86	Устройство обрешетки скатных крыш из досок и брусьев: с прозорами (поясков колокольни)	м2	61,5	
87	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы) медью толщиной листа 0,6мм, ширина покрытия 0,7м (поясков колокольни)	м	41,6	
88	Изготовление каркаса для решеток, оград и калиток: с прямолинейным верхом (ограждение колокольни)	кг каркаса	800	
89	Воссоздание декоративных деталей для ставень, дверных полотен, решеток, ворот и калиток - изготовление декоративных деталей методом кузнечнойковки и скобяных изделий с декоративными элементами (ограждение колокольни)	1 изделие	8	
90	Масляная окраска металлических поверхностей: оград и решетоксложных (ограждение колокольни)	м2	14,1	
91	Установка (монтаж) металлических решеток и оград, вес изделия: до 100 кг, крепление сложное (ограждение колокольни)	1 изделие (секция, звено)	8	
92	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10м (измеритель - 10 подъемов)	шт	80	
93	Подъем грузов при помощи каната и блока на каждые последующие 5м выше 10 м (измеритель - 10 подъемов)	шт	80	
94	Разборка неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ	м2	537,6	

1	2	3	4	5
Раздел 4. IV этап: Реставрация фасада				
95	Устройство металл. инвентарных усиленных лесов на высоту до 16 м	м2	675,3	
96	Реставрация сложной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав большемерным кирпичом (порталов)	м3	12,75	
97	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1,5 кирпича (цоколя колокольни)	м2	47,25	
98	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1 кирпич	м2	150	
99	Сплошная обмазка кирпичной кладки специальным известковым раствором	м2	628,4	
100	Окраска фасадов за 2 раза краской Parade с подготовкой поверхности	м2	628,4	
101	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы) сталью с полимерным покрытием (порталы)	м	34	
102	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10м (измеритель - 10 подъемов)	шт	150	
103	Подъем грузов при помощи каната и блока на каждые последующие 5м выше 10 м (измеритель - 10 подъемов)	шт	150	
104	Разборка металл. инвентарных усиленных лесов, установленных на высоту до 16м	м2	675,3	
105	Стоимость металлических инвентарных лесов	м2	700	
106	Разработка грунта (отмостка)	м3 грунта	19,95	
107	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (отмостка)	м2 основания	99,8	
108	Устройство покрытий из брусчатки: по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (отмостка)	м2 покрытия	99,8	
Раздел 5. V этап: Внутренние работы				
109	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 4 кирпича	м изолируемой стены	104	
110	Устройство металл. инвентарных усиленных лесов на высоту до 16 м	м2	1156	
111	Устройство и разборка опалубки при реставрации сложной кладки сводов арок (арочных перемычек)	м3	4,2	
112	Реставрация кладки сводов, арок (арочных перемычек)	м3	4,2	
113	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом стандартным: глубина заделки 1 кирпич.	м2	120	
114	Ремонт и восстановление трещин в кирпичной кладке	м	18	
115	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных и деревянных поверхностей отдельными местами. Стены и потолки.	м2	200	
116	Протравка кирпичной кладки нейтрализующим раствором	м2 протравленно й поверхности	30	
117	Установка металлической сетки с устройством каркаса, пришивка сетки к каркасу. Своды	м2	203	
118	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню штукатурной смесью Ceresit CR. Своды	м2	203	
119	Шпатлевка по штукатурке: потолок	м2	203	

1	2	3	4	5
120	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей потолков и сводов	м2	203	
121	Установка металлической сетки с устройством каркаса, пришивка сетки к каркасу. Стены	м2	987	
122	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню штукатурной смесью Ceresit CR. Стены	м2	987	
123	Шпатлевка по штукатурке: стен	м2	987	
124	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей стен	м2	987	
125	Изготовление вновь и установка оконных коробок с криволинейным верхом по старому образцу	м	135,2	
126	Изготовление оконных переплетов сложных глухих с криволинейным или фигурным верхом, по старым образцам с установкой и навеской на петли	м2	46,9	
127	Масляная высококачественная окраска деревянных окон	м2	46,9	
128	Остекление переплетов криволинейных, толщина стекла 4-5мм	м2	46,9	
129	Изготовление вновь и установка дверных коробок с прямолинейным верхом по старому образцу	м	54	
130	Изготовление по старому образцу филенчатых глухих дверей: прямолинейная верхняя часть	м2	36,8	
131	Масляная высококачественная окраска деревянных дверей	м2	73,6	
132	Установка металлической сетки с устройством каркаса, пришивка сетки к каркасу. Откосы криволинейные	м2	54,34	
133	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню штукатурной смесью Ceresit CR. Откосы криволинейные	м2	54,34	
134	Шпатлевка по штукатурке: откосов криволинейных	м2	54,34	
135	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей откосов криволинейных	м2	54,34	
136	Подшивка потолков: досками обшивки (алтарь, трапезная)	м2 потолков	95	
137	Масляная высококачественная окраска деревянных поверхностей потолков (алтарь, трапезная)	м2	95	
138	Устройство вновь деревянных балок перекрытия взамен утраченных по кирпичным стенам (площадок колокольни)	м	66	
139	Настил вновь чистых дощатых полов (площадок колокольни)	м2	53,6	
140	Масляная высококачественная окраска деревянных полов (площадок колокольни)	м2	53,6	
141	Устройство вновь деревянных лестниц (колокольня)	м2	16,5	
142	Масляная высококачественная окраска деревянных полов (лестницы колокольни)	м2	16,5	
143	Разборка металл. инвентарных усиленных лесов, установленных на высоту до 16м	м2	1156	
Раздел 6. VI этап: Полы				
144	Разборка завалов в помещениях с выноской носилками или тачками на расстояние до 100 м	м3	15	
145	Укладка лаг из бруса по кирпичным столбикам	м	107,4	
146	Настил вновь чистых дощатых полов	м2	97,7	
147	Масляная высококачественная окраска деревянных полов	м2	97,7	
148	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (трапезная)	м2 основания	66,4	
149	Устройство покрытий полов из чугунных плит на прослойке: из песка (трапезная)	м2 покрытия	66,4	

1	2	3	4	5
150	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней. Выстилка на ребро: из кирпича большемерного (колокольня)	м3	5,5	
Раздел 7. VII этап: Завершающие работы				
151	Очистка помещений от строительного мусора	т мусора	120	
152	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	120	
153	Вывоз строительного автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 15 км	1 тонна	120	

Составил
Согласовано

СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Церковь Николая Чудотворца, 1831г. с. Сунгурово
Красносельский район, Костромская обл.
Проект реставрации

Физический объем памятника, м³
до 3000 м³

Категория сложности проектных работ
II

№п/п	Характеристика объекта, здания, сооружения или виды работ (единичная расценка)	Един. Измер.	Обоснование: №№ частей, глав, таблиц и пунктов сборников цен на проектные и изыскательские работы	Цена за ед.	Кол-во	Стоимость (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7
I этап						
1	Предварительные работы: ознакомление с памятником, определение физического объема, предварительные инженерные заключения и рекомендации, краткие исторические сведения, программа научно-проектных работ, смета-калькуляция (1,29+2,41+3,40+4,42+2,97+1,83+0,94)х540х3,67=34205,868	пам.	К=540 письмо МК РФ №01-211/16-14 от 13.10.98г. К=3,67 – письмо МК РФ от 14.09.2009г. №41-01-39/10 таб.1.2, п.п. 3	34205,868	1	34205,87=
2	Архитектурно-археологические обмеры памятника в целом (планы, фасады, разрезы с вычерчиванием) (13,26+14,81+6,41)х540х3,67=68352,282	пам.	Табл.1.4;1.5;1.6 п.п. 5	68352,282	1	68352,28=
3	Архитектурно-археологические обмеры конструкций памятника – общий вид конструкций 0,47×24ф=11,28 – детали 0,28×16ф=4,48 – шаблоны 0,14×16ф=2,24 (11,28+4,48+2,24) х540х3,67=35672,4	пам.	Табл.1.7, п.п.1,2,3	35672,4	1	35672,4=
4	Зондажи (1,08+1,27)×3×540×3,67=13971,69	пам.	Табл. 1.10, п. 1-6	13971,69	1	13971,7=
5	Шурфы (2,17+0,90)×3×540х3,67=18252,378	пам.	Табл. 1.11, п.п. 1,2-4	18252,378	1	18252,4=
6	Инженерные исследования 27,25×540×3,67=54004,1	пам.	Табл. 1.13, п. 5-4	54004,1	1	54004,1=
7	Составление текстовых материалов 37,35+39,12+53,28=129,75×35=4541,25	пам.	Табл. 1.15, п.п. 1,2,3-4	4541,25	1	4541,3=
ИТОГО по I этапу						229000,0=
II этап						
8	Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом (планы, фасады, разрезы) конструктивные решения (16,86+14,55+6,28+16,35)×540х3,67=107096,47	пам.	Табл. 1.16;1.17;1.18;1.19	107096,47	1	107096,47=
9	Архитектурно-строительные рабочие чертежи по памятнику (планы, фасады, разрезы) (7,08+6,11+2,64)×540х3,67=31371,9	пам.	Табл. 1.21;1.22;1.23	31371,9	1	31371,9=
10	Инженерно-конструкторские рабочие чертежи (2,42+1,97+0,21) ×20ф×540х3,67=182325,6	пам.	Табл. 1.25	182325,6	1	182325,6=
11	Цветная фотофиксация 0,167×540х3,67=330,96	1 фото	Табл. 6.4, п. 5-5	330,96	30	9928,8=
ИТОГО по II этапу						330723,0=
ВСЕГО по I и II этапу						559723,0=

НДС не облагается (п/п 15 п.2 ст.149 части второй НК РФ , письмо МНС РФ № 03-2-05/1/3077/28-АМ 039 от 20.10.2003г.)

Всего по смете: **559723,00= руб.**

(Пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать три рубля)

Смету составил:

Проверил:

Представитель заказчика:



Ф.А. Иванов



Общество с ограниченной ответственностью

«РСК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ИНН 4402007236
КПП 440201001
Лицензия РОК № 00091

157000, г. Буй, ул. Коммунистов, 8
Тел./факс 8(4935)3-14-04 Mail: Restxram@mail.ru

Банк Костромской РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кострома
к/с 3010181060000000731, р/с 40702810851050000024, БИК 043469731

Коммерческое предложение № 1 от « 10 » февраля 2011г.
на реставрацию церкви Николы в с. Сунгурово Красносельского района Костромской обл.

№	Этапы работ	Объем	Общая стоимость (руб.)
1.	Реставрация барабана и восьмерика		4770083,85
2.	Реставрация кровли алтаря и трапезной		1775739,72
3.	Реставрация колокольни		4150779,6
4.	Реставрация фасада		3976384,13
5.	Внутренние работы		8152263,49
6.	Полы		680134,89
7.	Завершающие работы		59520,87
8.	Транспортные расходы 4.5%, прочие затраты		2741475,31
9.	Непредвиденные затраты 5%		1315319,09
	ИТОГО:		27621700,95

Всего 9 наименований на общую сумму 27621700-95 рублей
(Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча семьсот рублей 95 копеек)

Приложение: Ведомость объемов работ на 7 стр.

Генеральный директор ООО

Д.Е.Евдокимов

*Очередность проведения ремонтно-реставрационных работ по
воссозданию храма церкви Николая Чудотворца, 1831 г. с. Сунгурово
Красносельского района Костромской области.*

I этап работ:

1. Составление акта обследования памятника (храма) и первоочередных рекомендаций по консервации и ремонтно-реставрационных работ. - 35 000 =

2. На основании составленного акта обследования памятника подать от прихода в Департамент земельных, имущественных отношений и Департамент культурного наследия Костромской области заявку на разрешение проведения проектных и ремонтно-реставрационных работ на памятнике.

3. После получения разрешения, заключения и технического задания от Департамента культурного наследия приступить к I этапу работ на памятнике согласно сметы-калькуляции:

- архитектурно-археологические обмеры, зондажи, шурфы, инженерные исследования
- 194 794 =

- определение границ земельного участка храма и погоста и проведение межевания земель
- 15 000 =

- согласно расчетов нагрузок на потребление электроэнергии и газа, заказать технических условий на подключение.

II этап работ:

1. Проектные работы:

- Разработка проекта реставрации воссоздания храма церкви Николая Чудотворца и согласование его с Департаментом культурного наследия Костромской области и с Владыкой. - 330 723 =

- Разработка проектной документации на инженерные сети и коммуникации:

- Наружные и внутренние электрические сети и оборудование;
 - Наружные сети газопровода, газового ввода и отдельно стоящей котельной.
- 198 331 =

2. Ремонтно-реставрационные работы по воссозданию храма:

- устройство лесов и разборка разрушаемых элементов: крестов, главок, шатров, остатков обрешетки и покрытий кровель;

- наружные работы по храму: устройство крестов, главок, шатров на восьмерике и колокольне, устройство кровли над алтарем и трапезной, установка столярных изделий оконных и дверных проемов, вычинка кирпичом и обмазка наружных стен с последующей окраской, устройство крылец и отмостки;

- внутренние работы по храму.

Согласно прилагаемой ведомости работ и локальному сметному расчету строительные ремонтно-реставрационных работ составляет 27 621 700,95 рублей.



Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ
ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
**Общество с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная компания
"Возрождение"**

*(полное наименование в соответствии с учредительными документами)*ОГРН

1	0	8	4	4	3	2	0	0	0	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации 24 марта 2008 г.*(число, месяц, год)*в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной ИФНС России № 1
по Костромской области (Территориальный участок 4402 по г.Бую
Костромской области, 4402)

4	4	3	2
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

4	4	0	2	0	0	7	2	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

4	4	0	2	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.



И. о. начальника инспекции

М.П.

Иванова Е.Б.



серия 44 №000665442



Форма №

P 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, включая приведение устава общества с ограниченной ответственностью в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ

Общество с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная компания
"Возрождение"

(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ООО "РСК "Возрождение"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 8 4 4 3 2 0 0 0 2 0 1

14
(дата)

декабря
(месяц прописью)

2009
(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 9 4 4 3 2 0 1 6 7 8 7

Межрайонная ИФНС России №1 по Костромской области

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

И. о. начальника инспекции



М.П.

Иванова Елена Борисовна

(подпись, Ф.И.О.)



серия 44 №000665423



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Возрождение"

(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 8 4 4 3 2 0 0 0 2 0 1

26 мая 2008

(дата)

(месяц прописью)

(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 8 4 4 3 2 0 0 3 5 1 1

Межрайонная ИФНС России №1 по Костромской области

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Начальник инспекции



Паладьева Татьяна Матвеевна

(подпись, Ф.И.О.)



серия 44 №000661751



Форма №

Р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Возрождение"

(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

(фирменное наименование)

24

(дата)

марта

(месяц прописью)

2008

(год)

за основным государственным регистрационным номером

1 0 8 4 4 3 2 0 0 0 2 0 1

Межрайонная ИФНС России №1 по Костромской области

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Начальник инспекции



М.П.

Паладьева Татьяна Матвеевна

(подпись, Ф.И.О.)

серия 44 №000661286



Федеральная служба
по надзору за соблюдением законодательства
в области охраны культурного наследия

1 экз.

ЛИЦЕНЗИЯ

№ РОК 00091 от 25 августа 2008 г.

На осуществление деятельности по реставрации объектов
(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)
культурного наследия (памятников истории и культуры)

Настоящая лицензия предоставлена Обществу с ограниченной
ответственностью
(указывается полное и сокращенное наименование)

"Реставрационно-строительная компания "Возрождение"
(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма

ООО "РСК "Возрождение"

юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя 1084432000201

Идентификационный номер налогоплательщика 4402007236

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности 157000, Костромская область, г. Буй,
ул. Коммунистов, д. 8

(указываются адрес места нахождения (места жительства – для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

008066

Настоящая лицензия предоставлена на срок до 25 августа 2013 г.
на основании решения лицензирующего органа от 25 августа 2008 г.
№ 18

Настоящий документ предоставлен в порядке переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, на основании решения от 15 марта 2010 г.
№ 39.

Лицензия имеет приложение, являющееся её неотъемлемой частью.

Руководитель

(должность уполномоченного лица)

М.П.



(подпись уполномоченного лица)

А.В.Кибовский

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Действие настоящей лицензии продлено на срок до _____
на основании решения лицензирующего органа от _____

(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.



1 экз.

Федеральная служба
по надзору за соблюдением законодательства
в области охраны культурного наследия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № РОК 00091 от 25 августа 2008 г.

Выдано на основании решения от 15 марта 2010 г. № 39.

Виды выполняемых работ:

производственные работы (по заявлению лицензиата: *реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий (реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок); реставрация кровельных покрытий (ремонт, реставрация и воссоздание кровель); реставрация металлических конструкций (ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций); реставрация памятников деревянного зодчества (ремонт, реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей); реставрация памятников каменного зодчества (ремонт, реставрация, воссоздание, укрепление оснований и фундаментов; ремонт, реставрация и воссоздание кирпичных кладок); реставрация художественных изделий и декоративных предметов (реставрация и воссоздание позолоты всех видов).*

Руководитель

(должность уполномоченного лица)

М.П.



(подпись уполномоченного лица)

А.В. Кибовский

(ф.и.о. уполномоченного лица)

003196

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на **Реставрацию церкви Николы в с. Сунгурово, Красносельского района, Костромской области**

Сметная стоимость строительных работ _____ 27621700,95 руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. I этап: Реставрация барабана и восьмерика										
1	AP21-2-A	Устройство неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04 Реставрационные работы: Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП</i>	283,2	7,73 0,46		2189,14	130,27			
			21,9%			479,42				
			8%			213,48				
						2882,04				
2	AP6-1-Б-A	Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (глава) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	2,83	0,65 0,65		1,84	1,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			0,4 0,18 2,42				
3	АР5-1-Б	Разборка конструктивных элементов крыши: обрешетка из дощатого настила (глава) (100м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,283 21,9% 8%	7,04 7,04		1,99 0,44 0,19 2,62	1,99			
4	АР5-1-Г	Разборка конструктивных элементов крыши: журавцы из досок (глава) (100м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,57 21,9% 8%	7,04 7,04		4,01 0,88 0,39 5,28	4,01			
5	АР6-1-Б-А	Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (восьмерик) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,7 21,9% 8%	0,65 0,65		1,11 0,24 0,11 1,46	1,11			
6	АР5-1-Б	Разборка конструктивных элементов крыши: обрешетка из дощатого настила (восьмерик) (100м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,17 21,9% 8%	7,04 7,04		1,2 0,26 0,12 1,58	1,2			
7	АР5-1-Г	Разборка конструктивных элементов крыши: журавцы из досок (восьмерик) (100м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	0,57	7,04 7,04		4,01	4,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%				0,88 0,39 5,28			
8	АР5-5-Ж	Разборка заполнения проемов: коробки в каменных стенах (барабан) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4 21,9% 8%	0,41 0,41		1,64	1,64			
9	АР3-5-А-И	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом (верх барабана и восьмерика) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	23,7 21,9% 8%	80,56 8,93		1909,27	211,64			
10	АР3-2-А-Б	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1 кирпич (барабан и восьмерик) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	65 21,9% 8%	38,61 7,59		2509,65	493,35			
11	АР7-4-1-Б	Изготовление остова креста средней сложности (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1 21,9% 8%	16,59 16,59		16,59	16,59			
12	АР7-4-2-Б	Изготовление декоративных деталей крестов (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	1	138,09 51,98		138,09	51,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			30,24 13,47 181,8				
13	AP20-8-1-Д	Подготовка металлических поверхностей 1 категории сложности под золочение по лаку "Мордан" (яблоко, конус) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,41 21,9% 8%	9,58 8,00		13,51 2,96 1,32 17,79	11,28			
14	AP20-8-1-Е	Подготовка металлических поверхностей 2 категории сложности под золочение по лаку "Мордан" (крест) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,16 21,9% 8%	15,58 14,00		18,07 3,96 1,76 23,79	16,24			
15	AP20-8-2-Д	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 1 категории сложности по лаку "Мордан" (яблоко, конус) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,41 21,9% 8%	4,73 4,00		6,67 1,46 0,65 8,78	5,64			
16	AP20-8-2-Е	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 2 категории сложности по лаку "Мордан" (крест) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,16 21,9% 8%	6,73 6,00		7,81 1,71 0,76 10,28	6,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	AP20-8-3-1	Стоимость сусального золота при золочении 1м2 развернутой поверхности 1 категории сложности (яблоко, конус) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,41	293,84		414,31				
			21,9%			90,73				
			8%			40,4				
						545,44				
18	AP20-8-3-2	Стоимость сусального золота при золочении 1м2 развернутой поверхности 2 категории сложности (крест) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,16	299,49		347,41				
			21,9%			76,08				
			8%			33,88				
						457,37				
19	AP7-4-3-Б	Сборка, окончательная отделка и монтаж креста средней сложности на главе с устройством креплений и подъем всех элементов. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1	32,55 32,55		32,55	32,55			
			21,9%			7,13				
			8%			3,17				
						42,85				
20	AP5-25-В	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (глава) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	57	3,8 2,55		216,6	145,35			
			21,9%			47,44				
			8%			21,12				
						285,16				
21	AP5-26-Г	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (глава) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	28,3	6,75 4,03		191,03	114,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%				41,84 18,63 251,5			
22	AP6-5-Ж-А	Покрытие крыш чешуей медью толщиной листа 0,6мм, размер шашек в см: от 16х16 до 20х20 (глава) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	28,3 21,9% 8%	32,17 6,20		910,41 199,38 88,78 1198,57	175,46			
23	AP5-23-В	Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов (шатра над барабаном) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	9,4 21,9% 8%	3 0,75		28,2 6,18 2,75 37,13	7,05			
24	AP5-25-В	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (шатра над барабаном) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	57 21,9% 8%	3,8 2,55		216,6 47,44 21,12 285,16	145,35			
25	AP5-26-Г	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (шатра над барабаном) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	17 21,9% 8%	6,75 4,03		114,75 25,13 11,19 151,07	68,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	АР6-3-Г-Ж	Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,6мм (шатра над барабаном) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	17	25,8 2,58		438,6	43,86			
			21,9%			96,05				
			8%			42,77				
						577,42				
27	АР5-28-А-К	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом (на барабане) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	26	15,47 9,76		402,22	253,76			
			21,9%			88,09				
			8%			39,22				
						529,53				
28	АР5-34-2-В-Б	Изготовление оконных переплетов сложных глухих с криволинейным или фигурным верхом по старым образцам с установкой и навеской на петли (на барабане) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	8,93	57,05 49,43		509,46	441,41			
			21,9%			111,57				
			8%			49,68				
						670,71				
29	АР10-5-А-1Д	Масляная высококачественная окраска деревянных окон (на барабане) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	0,893	22,87 14,74		20,42	13,16			
			21,9%			4,47				
			8%			1,99				
						26,88				
30	АР5-48-Б-Г	Остекление переплетов криволинейных, толщина стекла 4-5мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	8,93	3,97 1,91		35,45	17,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i>	21,9%			7,76				
		<i>Сметная прибыль от ПЗ</i>	8%			3,46				
		<i>Всего с НР и СП</i>				46,67				
31	АР3-18-А	Сплошная обмазка кирпичной кладки специальным известковым раствором (барабана) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	47,3		1,69 0,73	79,94		34,53		
Д	1. Счет	Штукатурка реставрационная универсальная Ceresit CR 625/25/204.04, (кг)	8 378,4		0,12	45,41				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i>	21,9%			17,51				
		<i>Сметная прибыль от ПЗ</i>	8%			7,8				
		<i>Всего с НР и СП</i>				105,25				
32	АР10-3-Б	Окраска фасадов за 2 раза краской Parade с подготовкой поверхности (барабана) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	4,73		8,81 2,60	41,67		12,3		
Д	1. Счет	Грунтовка универсальная для наружных работ 56/204.04, (кг)	3 14,19		0,27	3,83				
Д	2. Счет	Краска акриловая фасадная Parade F-50 219,8/204.04, (кг)	5 23,65		1,08	25,54				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i>	21,9%			9,13				
		<i>Сметная прибыль от ПЗ</i>	8%			4,06				
		<i>Всего с НР и СП</i>				54,86				
33	АР5-23-В	Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов (восьмерика) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	24		3 0,75	72		18		
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i>	21,9%			15,77				
		<i>Сметная прибыль от ПЗ</i>	8%			7,02				
		<i>Всего с НР и СП</i>				94,79				
34	АР5-25-В	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (восьмерика) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	144		3,8 2,55	547,2		367,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%				119,84 53,36 720,4			
35	АР5-26-Г	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (восьмерика) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	144 21,9% 8%	6,75 4,03		972 580,32 212,87 94,79 1279,66				
36	АР6-3-Г-Ж	Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,6мм (восьмерика) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	144 21,9% 8%	25,8 2,58		3715,2 371,52 813,63 362,31 4891,14				
37	АР3-18-А	Сплошная обмазка кирпичной кладки специальным известковым раствором (восьмерика) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	144	1,69 0,73		243,36 105,12				
Д	1. Счет	Штукатурка реставрационная универсальная Ceresit CR 625/25/204,04, (кг)	8 1152	0,12		138,24				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			53,3 23,73 320,39				
38	АР10-3-Б	Окраска фасадов за 2 раза краской Parade с подготовкой поверхности (восьмерика) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	14,4	8,81 2,60		126,86 37,44				
Д	1. Счет	Грунтовка универсальная для наружных работ 56/204,04, (кг)	3 43,2	0,27		11,66				
Д	2. Счет	Краска акриловая фасадная Parade F-50 219,8/204,04, (кг)	5 72	1,08		77,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			27,78 12,37 167,01				
39	АР5-23-Б	Устройство вновь стропильных конструкций скатных крыш из досок (поясок восьмерика) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	63 21,9% 8%	2,43 1,14		153,09 33,53 14,93 201,55	71,82			
40	АР5-26-А	Устройство обрешетки скатных крыш из досок и брусьев: с прозорами (поясок восьмерика) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	63 21,9% 8%	3,27 0,41		206,01 45,12 20,09 271,22	25,83			
41	АР6-6-В-Д	Покрытие выступающих частей стен (фрizes, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы) медью толщиной листа 0,6мм, ширина покрытия 0,7м (поясок восьмерика) (м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Шириной 1,4м ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	42 21,9% 8%	18,68 0,86		784,56 171,82 76,51 1032,89	36,12			
42	АР21-11-А	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10м (измеритель - 10 подъемов) (10шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	8 21,9% 8%	3,2 3,20		25,6 5,61 2,5 33,71	25,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	АР21-11-Б	Подъем грузов при помощи каната и блока на каждые последующие 5м выше 10 м (измеритель - 10 подъемов) (10шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>На высоту 25м ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3;</i> <i>ТЗМ=3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	8	2,79 2,79		22,32	22,32			
44	АР21-2-Б	Разборка неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	283,2	0,23 0,23		65,14	65,14			
Итого по разделу 1 I этап: Реставрация барабана и восьмерика :										
Итого							23378,18			
Всего с учетом " СМР=204,04"							4770083,85			
Итого по разделу 1 I этап: Реставрация барабана и восьмерика							4770083,85			
Раздел 2. II этап: Реставрация кровли алтаря и трапезной										
45	АР21-1-1-В	Устройство металл. инвентарных усиленных лесов на высоту до 16 м (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	352,3	0,97 0,60		341,73	211,38			
46	АР3-5-А-И	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	35,8	80,56 8,93		2884,05	319,69			
							631,61			
							281,25			
							3796,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	AP5-23-B	Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов (алтарь) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,6	3 0,75		64,8	16,2			
			21,9%			14,19				
			8%			6,32				
						85,31				
48	AP5-25-B	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (алтарь) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	56	3,8 2,55		212,8	142,8			
			21,9%			46,6				
			8%			20,75				
						280,15				
49	AP5-26-Г	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (алтарь) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	49,6	6,75 4,03		334,8	199,89			
			21,9%			73,32				
			8%			32,65				
						440,77				
50	AP6-3-Г-Ж	Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,6мм (алтарь) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	49,6	25,8 2,58		1279,68	127,97			
			21,9%			280,25				
			8%			124,79				
						1684,72				
51	AP5-23-B	Устройство вновь стропильных ферм скатных крыш из досок (трапезная) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	197,4	2,43 1,14		479,68	225,04			
			21,9%			105,05				
			8%			46,78				
						631,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	AP5-26-A	Устройство обрешетки скатных крыш из досок и брусьев: с прозорами (трапезная) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	111,9	3,27 0,41		365,91	45,88			
			21,9%			80,13				
			8%			35,68				
						481,72				
53	AP6-2-Б-Е	Рядовое покрытие крыш сталью с полимерным покрытием (трапезная) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> Сталь кровельная с полимерным покрытием 225/204,04, (м2) <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	111,9	4,22 1,30		472,22	145,47			
Д	1. Счет		1,5 167,9	1,1		184,69				
			21,9%			103,42				
			8%			46,05				
						621,69				
54	AP21-11-A	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10м (измеритель - 10 подъемов) (10шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4	3,2 3,20		12,8	12,8			
			21,9%			2,8				
			8%			1,25				
						16,85				
55	AP21-1-2-B	Разборка металл. инвентарных усиленных лесов, установленных на высоту до 16м (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	352,3	0,46 0,36		162,06	126,83			
			21,9%			35,49				
			8%			15,8				
						213,35				
Итого по разделу 2 II этап: Реставрация кровли алтаря и трапезной :										
Всего с учетом " СМР=204,04"										1775739,72
Справочно, в ценах 1984г.:										
Итого по разделу 2 II этап: Реставрация кровли алтаря и трапезной										1775739,72
Раздел 3. III этап: Реставрация колокольни										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	AP21-2-A	Устройство неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	537,6 21,9% 8%	7,73 0,46		4155,65 910,09 405,26 5471	247,3			
57	AP6-1-Б-А	Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (глава) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,26 21,9% 8%	0,65 0,65		0,82 0,18 0,08 1,08	0,82			
58	AP5-1-Б	Разборка конструктивных элементов крыши: обрешетка из дощатого настила (глава) (100м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,126 21,9% 8%	7,04 7,04		0,89 0,19 0,09 1,17	0,89			
59	AP5-1-Г	Разборка конструктивных элементов крыши: журавцы из досок (глава) (100м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,252 21,9% 8%	7,04 7,04		1,77 0,39 0,17 2,33	1,77			
60	AP6-1-Б-А	Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (шатра над колокольной) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	2,29	0,65 0,65		1,49	1,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%				0,33 0,15 1,97			
61	АР5-1-Б	Разборка конструктивных элементов крыши: обрешетка из дощатого настила (шатра над колокольней) (100м ²) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,229	7,04 7,04		1,61	1,61			
62	АР5-1-Г	Разборка конструктивных элементов крыши: журавцы из досок (шатра над колокольней) (100м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,328	7,04 7,04		2,31	2,31			
63	АР21-4-А-Е	Устройство и разборка опалубки при реставрации сложной кладки сводов арок (м ³) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	10,8	16,02 7,54		173,02	81,43			
64	АР3-9-А-Е	Реставрация кладки арок в старой технике (м ³) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	10,8	87,28 15,54		942,62	167,83			
65	АР3-5-А-И	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом (верх колокольни) (м ³) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	41,8	80,56 8,93		3367,41	373,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			737,46 328,39 4433,26				
66	АР3-2-А-Б	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1 кирпич (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	35 21,9% 8%	38,61 7,59		1351,35 295,95 131,78 1779,08	265,65			
67	АР7-4-1-Б	Изготовление остова креста средней сложности (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1 21,9% 8%	16,59 16,59		16,59 3,63 1,62 21,84	16,59			
68	АР7-4-2-Б	Изготовление декоративных деталей крестов (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1 21,9% 8%	138,09 51,98		138,09 30,24 13,47 181,8	51,98			
69	АР20-8-1-Д	Подготовка металлических поверхностей 1 категории сложности под золочение по лаку "Мордан" (яблоко, конус) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,01 21,9% 8%	9,58 8,00		9,68 2,12 0,94 12,74	8,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	AP20-8-1-E	Подготовка металлических поверхностей 2 категории сложности под золочение по лаку "Мордан" (крест) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,9	15,58 14,00		14,02	12,6			
			21,9%			3,07				
			8%			1,37				
						18,46				
71	AP20-8-2-Д	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 1 категории сложности по лаку "Мордан" (яблоко, конус) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,01	4,73 4,00		4,78	4,04			
			21,9%			1,05				
			8%			0,47				
						6,3				
72	AP20-8-2-E	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 2 категории сложности по лаку "Мордан" (крест) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,9	6,73 6,00		6,06	5,4			
			21,9%			1,33				
			8%			0,59				
						7,98				
73	AP20-8-3-1	Стоимость сусального золота при золочении 1м2 развернутой поверхности 1 категории сложности (яблоко, конус) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,01	293,84		296,78				
			21,9%			64,99				
			8%			28,94				
						390,71				
74	AP20-8-3-2	Стоимость сусального золота при золочении 1м2 развернутой поверхности 2 категории сложности (крест) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	0,9	299,49		269,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			59,03 26,29 354,86				
75	AP7-4-3-Б	Сборка, окончателная отделка и монтаж креста средней сложности на главе с устройством креплений и подъем всех элементов. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1 21,9% 8%	32,55 32,55		32,55 42,85	32,55			
76	AP5-25-В	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (глава) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	25,2 21,9% 8%	3,8 2,55		95,76 126,07	64,26			
77	AP5-26-Г	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (глава) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	12,6 21,9% 8%	6,75 4,03		85,05 111,97	50,78			
78	AP6-5-Ж-А	Покрытие крыш чешуей медью толщиной листа 0,6мм, размер шашек в см: от 16х16 до 20х20 (глава) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	12,6 21,9% 8%	32,17 6,20		405,34 533,64	78,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	AP5-23-B	Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов (шатра над колокольней) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	16,8	3 0,75		50,4	12,6			
			21,9%			11,04				
			8%			4,92				
						66,36				
80	AP5-25-B	Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок (шатра над колокольней) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	32,8	3,8 2,55		124,64	83,64			
			21,9%			27,3				
			8%			12,16				
						164,1				
81	AP5-26-Г	Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен (шатра над колокольней) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	22,9	6,75 4,03		154,58	92,29			
			21,9%			33,85				
			8%			15,07				
						203,5				
82	AP6-3-Г-Ж	Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,6мм (шатра над колокольней) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	22,9	25,8 2,58		590,82	59,08			
			21,9%			129,39				
			8%			57,62				
						777,83				
83	AP3-18-A	Сплошная обмазка кирпичной кладки специальным известковым раствором (внутри и снаружи колокольни) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	665,6	1,69 0,73		1124,86	485,89			
Д	1. Счет	Штукатурка реставрационная универсальная Ceresit CR 625/25/204,04, (кг)	8 5325	0,12		639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			246,34 109,7 1480,9				
84	АР10-3-Б	Окраска фасадов за 2 раза краской Parade с подготовкой поверхности (внутри и снаружи колокольни) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	66,56	8,81 2,60		586,39	173,06			
Д	1. Счет	Грунтовка универсальная для наружных работ 56/204,04, (кг)	3	0,27		53,92				
Д	2. Счет	Краска акриловая фасадная Parade F-50 219,8/204,04, (кг)	199,7 5 332,8		1,08	359,42				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			128,42 57,18 771,99				
85	АР5-23-Б	Устройство вновь стропильных конструкций скатных крыш из досок (поясков колокольни) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	25,8	2,43 1,14		62,69	29,41			
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			13,73 6,11 82,53				
86	АР5-26-А	Устройство обрешетки скатных крыш из досок и брусьев: с прозорами (поясков колокольни) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	61,5	3,27 0,41		201,11	25,22			
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			44,04 19,61 264,76				
87	АР6-6-В-Д	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы) медью толщиной листа 0,6мм, ширина покрытия 0,7м (поясков колокольни) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	41,6	9,34 0,43		388,54	17,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			85,09 37,89 511,52				
88	АР7-11-1-А	Изготовление каркаса для решеток, оград и калиток: с прямолинейным верхом (ограждение колокольни) (10 кг каркаса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	80 21,9% 8%	5,16 3,04		412,8 90,4 40,26 543,46	243,2			
89	АР7-9-2-2-1-И	Воссоздание декоративных деталей для ставень, дверных полотен, решеток, ворот и калиток - изготовление декоративных деталей методом кузнечнойковки и скобяных изделий с декоративными элементами (ограждение колокольни) (1 изделие) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	8 21,9% 8%	20,78 20,78		166,24 36,41 16,21 218,86	166,24			
90	АР10-5-Б-1Д	Масляная окраска металлических поверхностей: оград и решетоксложных (ограждение колокольни) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1,41 21,9% 8%	11,81 7,74		16,65 3,65 1,62 21,92	10,91			
91	АР7-6-5-1-Б	Установка (монтаж) металлических решеток и оград, вес изделия: до 100 кг, крепление сложное (ограждение колокольни) (1 изделие (секция, звено)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	8	3,45 3,35		27,6	26,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			6,04 2,69 36,33				
92	АР21-11-А	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10м (измеритель - 10 подъемов) (10шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	8 21,9% 8%	3,2 3,20		25,6 5,61 2,5 33,71	25,6			
93	АР21-11-Б	Подъем грузов при помощи каната и блока на каждые последующие 5м выше 10 м (измеритель - 10 подъемов) (10шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>На высоту 25м ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	8 21,9% 8%	2,79 2,79		22,32 4,89 2,18 29,39	22,32			
94	АР21-2-Б	Разборка неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	537,6 21,9% 8%	0,23 0,23		123,65 27,08 12,06 162,79	123,65			
Итого по разделу 3 III этап: Реставрация колокольни :										
Итого							20342,97			
Всего с учетом " СМР=204,04"							4150779,6			
Итого по разделу 3 III этап: Реставрация колокольни							4150779,6			
Раздел 4. IV этап: Реставрация фасада										
95	АР21-1-1-В	Устройство металл. инвентарных усиленных лесов на высоту до 16 м (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	675,3	0,97 0,60		655,04 405,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			143,45 63,88 862,37				
96	АР3-7-А-1В	Реставрация сложной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав большемерным кирпичом (порталов) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	12,75 21,9% 8%	112,79 31,19		1438,07 314,94 140,24 1893,25	397,67			
97	АР3-2-А-В	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1,5 кирпича (цоколя колокольни) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	47,25 21,9% 8%	54,17 9,58		2559,53 560,54 249,61 3369,68	452,66			
98	АР3-2-А-Б	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1 кирпич (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	150 21,9% 8%	38,61 7,59		5791,5 1268,34 564,79 7624,63	1138,5			
99	АР3-18-А	Сплошная обмазка кирпичной кладки специальным известковым раствором (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	628,4	1,69 0,73		1062	458,73			
Д	1. Счет	Штукатурка реставрационная универсальная Ceresit CR 625/25/204,04, (кг)	8 5027	0,12		603,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			232,58 103,57 1398,15				
100	АР10-3-Б	Окраска фасадов за 2 раза краской Parade с подготовкой поверхности (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	62,84	8,81 2,60		553,62	163,38			
Д	1. Счет	Грунтовка универсальная для наружных работ 56/204,04, (кг)	3	0,27		50,9				
Д	2. Счет	Краска акриловая фасадная Parade F-50 219,8/204,04, (кг)	5	1,08		339,34				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			121,24 53,99 728,85				
101	АР6-6-А-Г	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы) сталью с полимерным покрытием (порталы) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	34	1,32 0,41		44,88	13,94			
Д	1. Счет	Сталь кровельная с полимерным покрытием 225/204,04, (м2)	0,65 22,1	1,1		24,31				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			9,83 4,38 59,09				
102	АР21-11-А	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10м (измеритель - 10 подъемов) (10шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	15	3,2 3,20		48	48			
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			10,51 4,68 63,19				
103	АР21-11-Б	Подъем грузов при помощи каната и блока на каждые последующие 5м выше 10 м (измеритель - 10 подъемов) (10шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	15	0,93 0,93		13,95	13,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			3,06 1,36 18,37				
104	АР21-1-2-В	Разборка металл. инвентарных усиленных лесов, установленных на высоту до 16м (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	675,3 21,9% 8%	0,46 0,36		310,64 68,03 30,29 408,96	243,11			
105	Счет	Стоимость металлических инвентарных лесов (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс текущая цена</i>	700	554		387800				
106	ФЕР01-02-063-02	Разработка грунта (отмостка) (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При реставрации и реконструкции зданий и сооружений работы,</i> <i>аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,1995 95% 50%	5862,96 2762,16	3100,8	1169,66 523,5 275,53 1968,69	551,05	618,61	323,817	64,6
107	ФЕР27-04-009-01	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (отмостка) (1000 м2 основания) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При реставрации и реконструкции зданий и сооружений работы,</i> <i>аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>В 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;</i> <i>НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,0998 95% 50%	41448,18 998,08	10845,5 1233,55	4136,53 211,58 111,36 4459,47	99,61	1082,38 123,11	122,314	12,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	ФЕР11-01-025-01	Устройство покрытий из брусчатки: по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (отмостка) (100 м2 покрытия) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При реставрации и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,998	34937,64 977,63	318,38 37,42	34867,76	975,67	317,74 37,35	109,02	108,8
Итого по разделу 4 IV этап: Реставрация фасада :										
Итого по позициям, введенным в ценах 1984г.							3739467,14			
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										185,61
Итого							3976384,13			185,61
Итого по разделу 4 IV этап: Реставрация фасада							3976384,13			185,61
Раздел 5. V этап: Внутренние работы										
109	ФЕРр53-24-06	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 4 кирпича (м изолируемой стены) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Д 1. Счет</i> Раствор Remmers Kiesol 11200/30/5,54/1,18, (л) <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	104	3723,05 128,90	157,27	387197,18	13405,6	16356,08	14,2	1476,8
Д 1. Счет										
Раствор Remmers Kiesol 11200/30/5,54/1,18, (л)							60,18 6259			57,11 357451,49
Стены (ремонтно-строительные):										
Накладные расходы от ФОТ							95%			12735,32
Сметная прибыль от ФОТ							50%			6702,8
Всего с НР и СП										406635,3
110	АР21-1-1-В	Устройство металл. инвентарных усиленных лесов на высоту до 16 м (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1156	0,97 0,60		1121,32	693,6			
Устройство металл. инвентарных усиленных лесов на высоту до 16 м										
(м2)										
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
индекс к 1984г. СМР=204,04										
Реставрационные работы:										
Накладные расходы от ПЗ							21,9%			245,57
Сметная прибыль от ПЗ							8%			109,35
Всего с НР и СП										1476,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	АР21-4-А-Е	Устройство и разборка опалубки при реставрации сложной кладки сводов арок (арочных перемычек) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4,2	16,02 7,54		67,28	31,67			
112	АР3-9-А-Е	Реставрация кладки сводов,арок (арочных перемычек) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4,2	87,28 15,54		366,58	65,27			
113	АР3-2-В-Б	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом стандартным: глубина заделки 1 кирпич. (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	120	21,95 7,59		2634	910,8			
114	ФЕРр53-21-07	Ремонт и восстановление трещин в кирпичной кладке (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,18	4007,3 310,11	2152,17 224,40	721,31	55,82	387,39 40,39	31,73	5,71
115	АР8-12-А	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных и деревянных поверхностей отдельными местами. Стены и потолки. (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	200	0,13 0,13		26	26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			5,69 2,54 34,23				
116	ФЕРр62-42-01	Протравка кирпичной кладки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,3 95% 50%	38,48 29,41		11,55 8,38 4,41 24,34	8,82		3,77	1,13
117	АР8-14-Б	Установка металлической сетки с устройством каркаса, пришивка сетки к каркасу. Своды (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	203 21,9% 8%	5,15 0,33		1045,45 228,95 101,95 1376,35	66,99			
118	АР8-2-Ж	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню штукатурной смесью Ceresit CR. Своды (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	203	4,6 2,68		933,8 389,76	544,04			
Д	1. Счет	Штукатурка реставрационная универсальная Ceresit CR 625/25/204,04, (кг) <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	16 3248 21,9% 8%	0,12		204,5 91,06 1229,36				
119	ФЕР15-04-027-06	Шпатлевка по штукатурке: потолков (100 м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При реставрации и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i>	2,03	294,47 180,64	4,02 0,66	597,77 366,7 8,17 18,975 38,52	366,7	8,17 1,34	18,975	38,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	95% 50%			349,64 184,02 1131,43				
120	AP10-1-A-Б	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей потолка и сводов (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	20,3	3,08 0,84		62,52	17,05			
Д	1. Счет	Краска известковая реставрационная Saragol 2600/20/204,04, (кг)	3,5 71,05	0,64		45,47				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			13,69 6,1 82,31				
121	AP8-14-A	Установка металлической сетки с устройством каркаса, пришивка сетки к каркасу. Стены (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	987	4,4 0,22		4342,8	217,14			
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			951,07 423,51 5717,38				
122	AP8-2-Б	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню штукатурной смесью Ceresit CR. Стены (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	987	3,14 1,22		3099,18	1204,14			
Д	1. Счет	Штукатурка реставрационная универсальная Ceresit CR 625/25/204,04, (кг)	16 15792	0,12		1895,04				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			678,72 302,23 4080,13				
123	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке: стен (100 м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При реставрации и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i>	9,87	233,88 131,26	3,08 0,52	2308,4	1295,55	30,35 5,18	13,7885	136,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	95% 50%			1235,69 650,37 4194,46				
124	AP10-1-A-A	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей стен (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	98,7	2,75 0,51		271,43	50,34			
Д	1. Счет	Краска известковая реставрационная Saragol 2600/20/204,04, (кг)	3,5 345,5	0,64		221,12				
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			59,44 26,47 357,34				
125	AP5-28-A-И	Изготовление вновь и установка оконных коробок с криволинейным верхом по старому образцу (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	135,2	12,06 7,51		1630,51	1015,35			
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			357,08 159,01 2146,6				
126	AP5-34-2-B-B	Изготовление оконных переплетов сложных глухих с криволинейным или фигурным верхом, по старым образцам с установкой и навеской на петли (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	46,9	57,05 49,43		2675,65	2318,27			
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			585,97 260,93 3522,55				
127	AP10-5-A-1Д	Масляная высококачественная окраска деревянных окон (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	4,69	22,87 14,74		107,26	69,13			
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			23,49 10,46 141,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	AP5-48-Б-Г	Остекление переплетов криволинейных, толщина стекла 4-5мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	46,9	3,97 1,91		186,19	89,58			
			21,9%			40,78				
			8%			18,16				
						245,13				
129	AP5-28-А-Г	Изготовление вновь и установка дверных коробок с прямолинейным верхом по старому образцу (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	54	9,07 5,62		489,78	303,48			
			21,9%			107,26				
			8%			47,76				
						644,8				
130	AP5-32-А-2А	Изготовление по старому образцу филенчатых глухих дверей: прямолинейная верхняя часть (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	36,8	11,52 5,86		423,94	215,65			
			21,9%			92,84				
			8%			41,34				
						558,12				
131	AP10-5-А-1Е	Масляная высококачественная окраска деревянных дверей (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	7,36	18,35 10,69		135,06	78,68			
			21,9%			29,58				
			8%			13,17				
						177,81				
132	AP8-14-А	Установка металлической сетки с устройством каркаса, пришивка сетки к каркасу. Откосы криволинейные (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	54,34	4,4 0,22		239,1	11,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	21,9% 8%			52,36 23,32 314,78				
133	AP8-2-E	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню штукатурной смесью Ceresit CR. Откосы криволинейные (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	54,34	4,03 2,11		218,99	114,66			
Д	1. Счет	Штукатурка реставрационная универсальная Ceresit CR 625/25/204,04, (кг) <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	16 869,4 21,9% 8%	0,12		104,33 47,96 21,36 288,31				
134	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке: откосов криволинейных (100 м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При реставрации и реконструкции зданий и сооружений работы,</i> <i>аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i>	0,5434	233,88 131,26	3,08 0,52	127,09	71,33	1,67 0,29	13,7885	7,49
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	95% 50%			68,04 35,81 230,94				
135	AP10-1-A-A	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей откосов криволинейных (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i>	5,434	2,75 0,51		14,94	2,77			
Д	1. Счет	Краска известковая реставрационная Saragol 2600/20/204,04, (кг) <i>Реставрационные работы:</i> <i>Накладные расходы от ПЗ</i> <i>Сметная прибыль от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	3,5 19,02 21,9% 8%	0,64		12,17 3,27 1,46 19,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	AP10-5-A-1Ж	Масляная высококачественная окраска деревянных полов (площадок колокольни) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	5,36	14,01 5,05		75,09	27,07			
			21,9%			16,44				
			8%			7,32				
						98,85				
141	AP5-42-A	Устройство вновь деревянных лестниц (колокольня) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	16,5	13,86 3,39		228,69	55,94			
			21,9%			50,08				
			8%			22,3				
						301,07				
142	AP10-5-A-1Ж	Масляная высококачественная окраска деревянных полов (лестницы колокольни) (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	1,65	14,01 5,05		23,12	8,33			
			21,9%			5,06				
			8%			2,25				
						30,43				
143	AP21-1-2-B	Разборка металл. инвентарных усиленных лесов, установленных на высоту до 16м (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	1156	0,46 0,36		531,76	416,16			
			21,9%			116,46				
			8%			51,86				
						700,08				
Итого по разделу 5 V этап: Внутренние работы :										
Итого по позициям, введенным в ценах 1984г.						5830224,68				
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						2322038,81				1728,37
Итого						8152263,49				1728,37
Итого по разделу 5 V этап: Внутренние работы						8152263,49				1728,37
Раздел 6. VI этап: Полы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	AP1-10	Разборка завалов в помещениях с выноской носилками или тачками на расстояние до 100 м (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04 Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	15	3,43 3,43		51,45	51,45			
145	AP5-18-Б	Укладка лаг из бруса по кирпичным столбикам (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04 Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	107,4	4,5 2,79		483,3	299,65			
146	AP5-17-А-Г	Настил вновь чистых дощатых полов (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04 Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	97,7	6,2 1,97		605,74	192,47			
147	AP10-5-А-1Ж	Масляная высококачественная окраска деревянных полов (10м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 1984г. СМР=204,04 Реставрационные работы:</i> Накладные расходы от ПЗ Сметная прибыль от ПЗ Всего с НР и СП	9,77	14,01 5,05		136,88	49,34			
148	ФЕР27-04-009-01	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (трапезная) (1000 м2 основания) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При реставрации и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; В 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; НДС на материалы МАТ=1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к 2001г. СМР=5,54</i>	0,0664	41448,18 998,08	10845,5 1233,55	2752,16	66,27	720,14 81,91	122,314	8,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Автомобильные дороги:</i>								
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			140,77				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	50%			74,09				
		<i>Всего с НР и СП</i>				2967,02				
149	ФЕР11-01-029-01	Устройство покрытий полов из чугунных плит на прослойке: из песка (трапезная) (100 м2 покрытия) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При реставрации и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>НДС на материалы МАТ=1,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i>	0,664	80872,24	747,7	53699,17	849,09	496,47	142,6	94,69
				1278,74	93,64			62,18		
		<i>Полы:</i>								
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			865,71				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	50%			455,64				
		<i>Всего с НР и СП</i>				55020,52				
150	АРЗ-10-Б-В	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней. Выстилка на ребро: из кирпича большемерного (колокольня) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 1984г. СМР=204,04</i> <i>Реставрационные работы:</i>	5,5	13,48		74,14	10,23			
				1,86						
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	21,9%			2,24				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	8%			0,82				
		<i>Всего с НР и СП</i>				77,2				
Итого по разделу 6 VI этап: Полы :										
		Итого по позициям, введенным в ценах 1984г.				358883,92				
		Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.				321250,97				102,81
		Итого				680134,89				102,81
		Итого по разделу 6 VI этап: Полы				680134,89				102,81
Раздел 7. VII этап: Завершающие работы										
151	ФЕРр69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Прочие ремонтно-строительные работы:</i>	1,2	1554,06		1864,87	1864,87		214,32	257,18
				1554,06						
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			1771,63				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	50%			932,44				
		<i>Всего с НР и СП</i>				4568,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	120	32,93 4,15	28,78	3951,6	498	3453,6	0,578	69,36
153	ФСЦП310-3015-1	Вывоз строительного автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 15 км (1 тонна) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к 2001г. СМР=5,54</i> <i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0% от ПЗ</i> <i>СП 0% от ПЗ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	120	12,51	12,51	1501,2		1501,2		
Итого по разделу 7 VII этап: Завершающие работы :										
Всего с учетом " СМР=5,54"							59520,87			326,54
Итого по разделу 7 VII этап: Завершающие работы							59520,87			326,54
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 1984г.							20625178,9			
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							2939727,71			2343,33
Итого							23564906,61			2343,33
Временные здания и сооружения 1,2%							282778,88			
Итого							23847685,49			
Зимнее удорожание 2,07%							493647,09			
Транспортные расходы 4,5%							1073145,85			
Затраты связанные с разъездным характером работ 2,74%							653426,58			
Составление сметы 1%							238476,85			
Итого							26306381,86			
Непредвиденные затраты 5%							1315319,09			
ВСЕГО по смете							27621700,95			2343,33

Составил

Проверил



























